

Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej dla realizacji zadania.

Przedmiar robót

Obiekt	Remont Dachy Stacji TRAFO SP ZOZ MYSZKÓW
Kod CPV	45261910-6
Budowa	ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków
Inwestor	SP ZOZ Myszków ul. Aleja Wolności 29
Biuro kosztorysowe	LS PROJEKT SC

Sporządził Grzegorz Sikora

Myszków 23.05.2019r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont Dachy Stacji TRAFO SP ZOZ MYSZKÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Proce rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*(8,5+9,5)*0,35	m2	12,600
			razem	m2	12,600
2	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*(8,5+9,5)	m	36,000
			razem	m	36,000
3	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*2,8	m	11,200
			razem	m	11,200
4	KNR 4-01 0521/03		Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym 79/0,8*1,1	m2	108,625
			razem	m2	108,625
5	KNR 4-04 0509/02		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 79/0,8*1,1	m2	108,625
			razem	m2	108,625
6	KNR 4-04 0403/02		Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk 79/0,8*1,1	m2	108,625
			razem	m2	108,625
7	KNR 4-04 0403/04		Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 79/0,8*1,1	m2	108,625
			razem	m2	108,625
8	KNR 4-01 0349/04		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej R=1,5 attyki 2*(8,5+9,5)*0,3*0,25	m3	2,700
			razem	m3	2,700
9	KNR 4-04 1101/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 2,7	m3	2,700
			razem	m3	2,700
10	KNR 4-04 1101/05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 10 2,7	m3	2,700
			razem	m3	2,700
11	kalk. wł.		koszt utylizacji papy i kontów papowych 8*108*2*0,001	t	1,728
			razem	t	1,728
Instalacja odgromowa					
12	KNR 4-03 0702/02		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym gontem 20	szt	20,000
			razem	szt	20,000
13	KNR 4-03 0708/02		Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10mm na dachu stromym 56	m	56,000
			razem	m	56,000
14	KNR 4-03 0703/06		Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z 2 złączkami przelotowymi naprężającymi osadzonych w ścianie ceglanej 20	szt	20,000
			razem	szt	20,000
15	KNR 4-03 0708/03		Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10mm na ścianie 45	m	45,000
			razem	m	45,000
16	KNR 4-03 0711/06		Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych o połączeniu pręt-płaskownik 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
17	KNR 4-03 1205/03		Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie 4	pomiar	4,000
			razem	pomiar	4,000

Remont Dachy Stacji TRAF0 SP ZOZ MYSZKÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-03 1205/04		Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie 4	pomiar	4,000
				razem	4,000
Dach z pokryciem i obróbkami i orynnowaniem					
19	KNNR 2 0401/01		Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach płaskich 108*1,1	m2	118,800
				razem	118,800
20	KNR 2-02 0406/01		Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,14*0,14*36	m3	0,706
				razem	0,706
21	KNR 2-02 0406/03		Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,14*0,14*12	m3	0,235
				razem	0,235
22	KNR 2-02 0407/03		Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,14*0,14*1,6*4	m3	0,125
				razem	0,125
23	KNNR 2 0403/01		Deskowanie połaci dachowych	m2	118,800
24	KNNR 2 0507/04		Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska"	m2	118,800
25	KNNR 2 0504/01		Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poliester połysk kolor brązowy przy szerokości rozwinięcia do 25cm 0,25*4*9,5	m2	9,500
				razem	9,500
26	KNNR 2 0504/02		Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, z powłoką poliester połysk kolor brązowy przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm 0,35*9,5*9,5	m2	31,588
				razem	31,588
27	KNR 2-02 0506/06		Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej z powłoką poliester połysk kolor brązowy 4	szt	4,000
				razem	4,000
28	KNR 2-02 0508/02		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej z powłoką poliester połysk kolor brązowy półokrągłe o średnicy 10cm 36	m	36,000
				razem	36,000
29	KNR 2-02 0510/02		Rury spustowe z blachy ocynkowanej z powłoką poliester połysk kolor brązowy okrągłe o średnicy 10cm 12	m	12,000
				razem	12,000